

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
Obra:	Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados			Largura total (m):		10,00					BDI1	0,00			
Local:	Pavimentação Conselheiro Theodoro Albrecht			Extensão (m):		75,80					BDI2				
Início:	08/2022			Área a pavim. (m²):		759,05									
Fim:	10/2022			Meio Fio		162,00									
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unida- de	Quantidade	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
1. TERRAPLANAGEM															
1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	227,40	0,23	0,14	0,37	52,30	31,84	84,14	1,00	52,30	31,84	84,14
1.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 – BOTA FORA CAMADA VEGETAL	m³	45,48	7,29	1,33	8,62	331,55	60,49	392,04	1,00	331,55	60,49	392,04
1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA CAMADA VEGETAL – 3 Km	m³XKm	196,47	2,08	0,21	2,29	408,67	41,26	449,92	1,00	408,67	41,26	449,92
1.4	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	315,33	11,81	2,28	14,09	3.724,02	718,95	4.442,97	1,00	3.724,02	718,95	4.442,97
1.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA – 3Km	m³XKm	1.362,22	2,08	0,21	2,29	2.833,41	286,07	3.119,48	1,00	2.833,41	286,07	3.119,48
1.6	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	315,33	73,81	3,45	77,26	23.274,36	1.087,88	24.362,24	1,00	23.274,36	1.087,88	24.362,24
1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO – 3 Km	m³XKm	1.362,22	2,08	0,21	2,29	2.833,41	286,07	3.119,48	1,00	2.833,41	286,07	3.119,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
Obra:	Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados			Largura total (m):	10,00							BDI1	0,00		
Local:	Pavimentação Conselheiro Theodoro Albrecht			Extensão (m):	75,80							BDI2			
Início:	08/2022			Área a pavim. (m²):	759,05										
Fim:	10/2022			Meio Fio	162,00										
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
1.8	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 – RACHÃO	m³	315,33	5,76	0,76	6,52	1.816,29	239,65	2.055,94	1,00	1.816,29	239,65	2.055,94
1.9	SINAPI	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	23,65	61,91	0,00	61,91	1.464,15	0,00	1.464,15	1,00	1.464,15	0,00	1.464,15
1.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA 1 – 3Km	m³XKm	70,95	2,08	0,21	2,29	147,57	14,90	162,47	1,00	147,57	14,90	162,47
TOTAL DO ITEM (R\$)													36.885,73	2.767,09	39.652,82
2.	MICRODRENAGEM														
2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	121,28	4,95	2,09	7,04	600,34	253,48	853,81	1,00	600,34	253,48	853,81
2.2	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	121,28	7,49	0,99	8,48	908,39	120,07	1.028,45	1,00	908,39	120,07	1.028,45
2.3	SINAPI	00037451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	151,60	52,82	0,00	52,82	8.007,51	0,00	8.007,51	1,00	8.007,51	0,00	8.007,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
Obra:	Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados			Largura total (m):	10,00							BDI1	0,00		
Local:	Pavimentação Conselheiro Theodoro Albrecht			Extensão (m):	75,80							BDI2			
Início:	08/2022			Área a pavim. (m²):	759,05										
Fim:	10/2022			Meio Fio	162,00										
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
2.4	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	151,60	30,29	20,49	50,78	4.591,96	3.106,28	7.698,25	1,00	4.591,96	3.106,28	7.698,25
2.5	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 – SOLO DO MESMO LOCAL	m³	91,57	9,78	7,96	17,74	895,52	728,87	1.624,39	1,00	895,52	728,87	1.624,39
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA – 3 Km	m³XKm	128,36	2,08	0,21	2,29	266,99	26,96	293,95	1,00	266,99	26,96	293,95
2.7	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Unidade	6,00	947,10	363,98	1.311,08	5.682,60	2.183,88	7.866,48	1,00	5.682,60	2.183,88	7.866,48
TOTAL DO ITEM (R\$)													20.953,31	6.419,53	27.372,84
3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS															
3.1	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	78,83	56,34	5,85	62,19	4.441,39	461,17	4.902,56	1,00	4.441,39	461,17	4.902,56
3.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 – BASE	m³	113,52	5,76	0,76	6,52	653,86	86,27	740,14	1,00	653,86	86,27	740,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obra:	Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados			Largura total (m):		10,00						BDI1		0,00	
Local:	Pavimentação Conselheiro Theodoro Albrecht			Extensão (m):		75,80						BDI2			
Início:	08/2022			Área a pavim. (m²):		759,05									
Fim:	10/2022			Meio Fio		162,00									
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unida- de	Quantidade	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE – 3 Km	m³XKm	340,55	2,08	0,21	2,29	708,35	71,52	779,87	1,00	708,35	71,52	779,87
3.4	SINAPI	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,64	90,67	0,00	90,67	5.498,23	0,00	5.498,23	1,00	5.498,23	0,00	5.498,23
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – AREIA - 3 Km	m³XKm	181,92	2,08	0,21	2,29	378,39	38,20	416,60	1,00	378,39	38,20	416,60
3.6	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	759,05	65,77	7,76	73,53	49.922,72	5.890,23	55.812,95	1,00	49.922,72	5.890,23	55.812,95
3.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	162,00	36,25	11,07	47,32	5.872,50	1.793,34	7.665,84	1,00	5.872,50	1.793,34	7.665,84

TOTAL DO ITEM (R\$)				67.475,45	8.340,73	75.816,18
---------------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

				TOTAL DO ITEM (R\$)	125.314,50	17.527,35	142.841,85
--	--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS:				Total Mat./	Total de	Total sem		Total Mat./	Total de	TOTAL COM
-------------------------------	--	--	--	-------------	----------	-----------	--	-------------	----------	-----------

	Eq. (R\$)	M.O (R\$)	BDI (R\$)		Eq. (R\$)	M.O (R\$)	BDI (R\$)
1) SINAPI / 05/22	125.314,50	17.527,35	142.841,85		...	...	...

Eq. (R\$)	M.O (R\$)	BDI (R\$)		Eq. (R\$)	M.O (R\$)	BDI (R\$)
125.314,50	17.527,35	142.841,85		...	...	...

Total Mat./	Total de	Total sem		Total Mat./	Total de	TOTAL COM
-------------	----------	-----------	--	-------------	----------	-----------

Eq. (%)	M.O (%)	BDI (%)		Eq. (%)	M.O (%)	BDI (%)
---------	---------	---------	--	---------	---------	---------

87,73	12,27	100,00		...	...	...
-------	-------	--------	--	-----	-----	-----

Santa Cruz do Sul, 21 de Julho de 2022

Éverton Henrique Ferreira

Engº. Civil - CREA/RS 227.983

Edmar Guilherme Hermany

Sec. Mun. Obras e Infraestrutura