

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
Obra:	Pavimentação Asfáltica			Largura total (m):	3,50						BDI1				
Local:	Corredor da Pedreira			Extensão (m):	342,00						BDI2				
Início:	ago/25			Área a pavim. (m²):	1.197,00										
Fim:	dez/25			Meio Fio											
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidad e	Quantidad e	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
1.MICRODRENAGEM															
2.7	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Unidade	2,00	1.065,27	532,56	1.597,83	2.130,54	1.065,12	3.195,66	1,00	2.130,54	1.065,12	3.195,66
TOTAL DO ITEM (R\$)													2.130,54	1.065,12	3.195,66
2.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
3.1	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	248,98	75,93	9,77	85,70	18.904,75	2.432,50	21.337,24	1,00	18.904,75	2.432,50	21.337,24
3.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 – BASE	m³	358,53	6,34	1,09	7,43	2.273,05	390,79	2.663,84	1,00	2.273,05	390,79	2.663,84
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE – 3 Km	m³XKm	1.075,58	2,30	0,29	2,59	2.473,83	311,92	2.785,74	1,00	2.473,83	311,92	2.785,74
3.4	ATA 120/24	-	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	1.197,00	9,40	0,52	9,92	11.251,80	622,44	11.874,24	1,00	11.251,80	622,44	11.874,24
3.5	ATA 120/24	-	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	m²	1.197,00	2,83	0,47	3,30	3.387,51	562,59	3.950,10	1,00	3.387,51	562,59	3.950,10
3.6	composiç ão	-	CBUQ FX C DNIT	ton	114,91	785,00		785,00	90.205,92		90.205,92	1,00	90.205,92		90.205,92
3.7	ATA 120/24	-	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	m³	47,88	102,22	46,60	148,82	4.894,29	2.231,21	7.125,50	1,00	4.894,29	2.231,21	7.125,50
TOTAL DO ITEM (R\$)													133.391,15	6.551,44	139.942,59
TOTAL DO ITEM (R\$)													135.521,69	7.616,56	143.138,25
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS:									Total Mat./Eq. (R\$)	Total de M.O (R\$)	Total sem BDI (R\$)		Total Mat./Eq. (R\$)	Total de M.O (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
1)SINAPI									135.521,69	7.616,56	143.138,25		...	...	...
									Total Mat./Eq. (%)	Total de M.O (%)	Total sem BDI (%)		Total Mat./Eq. (%)	Total de M.O (%)	TOTAL COM BDI (%)
									94,68	5,32	100,00		...	...	

Éverton Henrique Ferreira

Eng°. Civil - CREA/RS 227.983

Francisco Carlos Smidt

Sec. Mun. de Planejamento, Orçamento e Gestão